

Startkriterier och åtgärdstider (Vinterväghållning - Parkdrift för Södermalms stadsdelsförvaltning)

Snöröjningsklass	Halkbekämpning	Plogning moddning (snödjup)	Kompletteringsröjning	Sandupptagning
2 (blå) - Sträcka, yta, trappa och trappväg	Påbörjas vid halkrisk . Tid från start till färdigt arbete: <4 tim	2 cm plogning. 1 cm moddning. Tid från start till färdigt arbete: <4 tim	Påbörjas i direkt samband med plognings färdigställande. Klar inom 1 dygn	Klar senast: 30 april
3 (gul) - Sträcka, yta, trappa och trappväg	Påbörjas vid halkrisk . Tid från start till färdigt arbete: <4 tim	3 cm plogning. 1,5cm moddning. Tid från start till färdigt arbete: <4 tim	Påbörjas i direkt samband med plognings färdigställande. Klar inom 1 dygn	Klar senast: 30 april
6 (brun) - Sträcka, yta, trappa och trappväg	Påbörjas vid halkrisk . Tid från start till färdigt arbete: <12 tim	3 cm plogning. 1,5cm moddning. Tid från start till färdigt arbete: <14 tim	Påbörjas i direkt samband med plognings färdigställande. Klar inom 2 dygn	Klar senast: 30 april