



SLAKTHUSOMRÅDET, DETALJPLAN 1

GESTALTNINGS-PM ALLMÄN PLATSMARK



Stockholms
stad

Nyréns Arkitektkontor

2019-04-15
rev.190909

Projektinformation

Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad genom Agneta Schill, Arbetsgrupp Stockholms stad: Agneta Schill, Patrik Berglin, Anna Pramsten, Jens Nilheim och Eric Dahlén Exploateringskontoret samt Soroor Notash och Amanda Fröler Stadsbyggnadskontoret
Landskapsarkitekt: Nyréns Arkitektkontor genom Bengt Isling (ansvarig), Kerstin Holmberg (handläggare), Lisa Erséus, Madelaine From-Björk, Camilla Kappel, Mårten Ubbe, Ninna Kapadia, Andreu Taberner, Karim Nabil

Underlag och utredningar

Kvalitetsprogram för offentliga rum 1.3, 2018-10-30
Program för Slakthusområdet, 2017-02-02 (Planprogram)
Slakthusområdet i Stockholm – Kulturhistorisk inventering och analys, Nyréns Arkitektkontor 2011
Illustrationer och bilder Nyréns om inget annat anges.

Nyréns Arkitektkontor

Nackagatan 4, Box 4709
116 92 Stockholm
08-698 43 00
info@nyrens.se
www.nyrens.se



Slakthusområdet idag. Källa SBK.

Omslagsbilden: Parken Fällan sett från Livdjursgatan mot väster(visualisering).

INNEHÅLL

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

- Tre ledmotiv för Slakthusområdets utveckling

GATURUMMET

- Golvet
- Frisen
- Tillgänglighet
- Grönska
- Möblering

GATOR MED PARKKARAKTÄR

- Slakthusgränds förlängning
- Diagonalen

PARKER

- Naturparken
- Fällan

FICKPARKER

- Kv L
- Kv M
- Kv Q
- Korsning Kylhusgatan/Livdjursgatan

EKOSYSTEMTJÄNSTER

BILAGA: Utredning förskolor nära Naturparken

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

ETT SAMMANHÅLLANDE GOLV SOM BILDAR ETT GEMENSAMT RUM

Slakthusområdets gator och öppna platser utgör i första hand offentliga rum med plats för mänskligt liv aktiviteter och möten. En landskapsutformning där ett samlande golv är centralt, ger stöd åt den inriktningen och bidrar till att ge stadsdelen en särskild identitet och särprägel.

ETT FINMASKIGT NÄTVERK AV GRÖNSKA OCH GRÖNA STADSRUM

Slakthusområdets historiska struktur rymmer inga större parker eller torg, men var man går tittar det gröna fram som sprickor ur betongen. I förslaget åstadkoms en urban grönstruktur genom ett nätverk av parker, fickparker, grönskande platser och stråk samt kvarterens framskyntande grönska.

KARAKTÄRSSTARKA OFFENTLIGA RUM AV HÖG KVALITET



ÖVERSIKT/SLAKTHUSOMRÅDET
Ur Planprogram för Slakthusområdet
Källa: SBK



Den röda streckade linjen visar gränsen för detaljplan 1.

Hela etapp 1 är därutöver färglagd.


TECKENFÖRKLARING

- Befintig bebyggelse
- Ny bebyggelse

- Kvartergräns
- Gräns för detaljplan 1 i Slakthusområdet

ILLUSTRATIONSPLAN
DETALJPLAN 1
Skala 1:2500 (A3)





Visualisering visar mötet mellan olika material i en korsning. Här där den gröna bilfria gatan Slakthusgränds förlängning korsar Livdjursgatans förlängning. Det huvudsakliga materialet är stora betonghällar ca 1,4x1,4 meter. Med ränder av stål för ledstråk, rännalar och indelning av gaturummet.

Gaturummets golv

Slakthusområdets gator har historiskt haft ett enkelt industriellt golv av asfalt. När Slakthusområdet omvandlas till en blandad stadsmiljö är det sammanhängande golvet ett karaktärsdrag som tas tillvara och vidareutvecklas. Likt stenbelagda gator och gränder i Gamla stan, får Slakthusområdet ett enhetligt golv från fasad till fasad, där alla trafikslag samsas och där det som gående är möjligt att röra sig fritt över hela ytan. Det nya golvet får en enkel men karaktärsstark utformning som håller ihop gaturummen och bidrar till att ge stadsdelen identitet och särprägel. Golvet blir en lugn bas i ett gemensamt offentligt stadsrum, där gående, cyklister och livet på gatan ges stort utrymme. Utformningen blir en tydlig signal om att bilen är underordnad och rör sig på de gåendes villkor.

Ta tillvara Slakthusområdets industrikaraktär och bevara känslan av ett sammanhängande golv från fasad till fasad.

Belägg gatorna med stora prefabricerade betonghällar med genomgående fog. Lokala huvudgator och cykelbanor utgör undantag med asfalt.

Utforma lokala huvudgator med kantsten mellan körbana och gångbana. Funktionsindeldad lågfartsgata får mindre nivåskillnad och hällen förstärks med stålkanter.

Anpassa betonghällarnas format till gatans bredd. Lämplig längd på plattorna är 140 cm. Bredden kan variera mellan 150, 130, 120, 100 och 70 cm beroende på gatubredd. Anpassning till mått och vattenavrinning görs med sågade betonghällar, halvplattor, kvartsplattor och mindre plattor. Alternativt används smågatsten.

Olika typer av rostande stål tex cortenstål och gjutjärn används i ledstråk, rännalar, stråk av stål och brunnar samt trädgaller i stål. Ledstråk placeras på den ljusaste sidan av gatan.




Anlägg en fris närmast fasad runt all bebyggelse. Utforma frisen med smågatsten i 50 % mörkgrå och 50% ljusgrå nyans i pixlat mönster. Flammad sten kan användas i ytor med högre krav på tillgänglighet, tex vid entréer.

Utforma korsningar i golvets nivå och med golvets material med betonghällar. Hallvägen utgör undantag med korsningar i asfalt.



Särskilj torg, parker, ficktorg och fickplatser med avvikande markbeläggning. Frisen följer bebyggelsen även där den gränssar mot torg och parker.

GATURUMMET – FRISEN

Exempel sektioner




Exempel plan, entréer



Frisens beläggning av smågatsten i olika grå nyanser.

Gaturummets fris

Frisen; består av smågatsten och planteringar. Frisen möjliggör planteringar på fasaderna som kan ge gröna gaturum i områdets smala gator. Frisen tar hand om Sakthusområdets flikighet. Den bildar en övergång mellan offentligt och privat som kan understödja levande gator. Frisen rymmer naturligt ledstråk i form av kanten av cortenstål som sticker upp 60 mm. Framför entréer är stålkanten nollad och ersätts av sinusplattor i ledstråk. Fastighetsgränsen synliggörs av stålkanten i frisen. Stråken av stål och rännalar delar in gatorna i möbleringszoner. För mer information om Golvet se Kvalitetsprogram för offentliga rum 1.3, 2018-10-30.



ORIENTERBARHET FÖR SYNSKADADE

I varje gata ska finnas minst ett orienterande stråk som fungerar för synskadade, ett ledstråk. I första hand ska dessa ledstråk utgöras av naturliga ledstråk tex. en ytskiktsgräns mellan hårdgjort och grönytor, murar m.m. I andra hand anläggs konstgjorda ledstråk i form av sinusplattor. Dessa ledstråk läggs enbart längs gator där en zon skyddad från biltrafik kan åstadkommas tex. gator där trädgården avgränsar gång- och biltrafik. I övriga gator skapas ett naturligt ledstråk i frisen, förlagt i tomtgränsen. Det består av en nivåskillnad på 6 cm där det är möjligt. Den nivåskillnaden är lämplig för att avgränsa frisens planteringsyta mot fasaden. Planen till vänster redogör för vilken ledstråksprincip som gäller för de gator som ingår i etapp 1.


TECKENFÖRKLARING

- Befintlig bebyggelse
- Ny bebyggelse
- Fastighetsgräns
- Gräns Kylfacket 1 m fl (Dp1)
- Naturligt ledstråk
- Taktillt ledstråk
- Upphöjd fris


SKALA 1:2000 (A3)
2019-06-25

Nyréns Arkitektkontor

GATURUMMET – TILLGÄNGLIGHET





Exempel på gatukorsning med taktilt ledstråk som upphör över korsningen. I Boskapsvägen utgår den illustrerade rampen och ersätts med överkörbar kantsten som också är en hjälp att orientera sig emot för en synskadad.



EXEMPEL BOSKAPSVÄGEN
RAMP LUTNING ~1:12
SKALA 1:50

Exempel på ramp i kantstöd.



Möjliga lokaliseringar av parkeringsplatser för handikappade i gaturummen (radie 25 m).



Visualisering av Boskapsvägen (söderut). Gaturummet är funktionsuppdelat med en körbana, cykelbana och gångbanor. Betonghällar i körbanan och på gångbanorna. Cykelbana belagd med asfalt.

Boskapsvägen är en av de gator i Slakthusområdet som innehåller gatuträd. En art väljs för varje kvarter och tre - fyra arter kombineras per gata. Frisen närmast fasaderna är planterad där så är möjligt. Till höger i bild ligger Idrottshallen med cykelställ i trädgården utanför.

GESTALTNINGSPRINCIPER

Gaturummets grönska

Placera gatuträd på utvalda gator som är tillräckligt breda. En variation av arter är viktig för hållbarhet och mångfald. Gatorna planteras därför med en trädart per kvarter. Varje gata kan innehålla tre till fyra arter.

Skira trädsorter med högre ljusinsläpp är lämpliga val.

Skapa ett grönare gaturum genom plantering i frisen. I aktiva gränssnitt planteras minst 20% av fasadlängden, i öppna gränssnitt minst 40% och stilla gränssnitt minst 50%. Även mobila planteringar i krukor och lådor kan räknas in.

Välj växter som är robusta och tåliga och ger stor effekt i gaturummet. Klätterväxter, buskar och häckar ger mycket grönska. Höga perenner, marktäckare och vårlök är uppskattade komplement. Växterna ska bidra med blomprakt och främja den biologiska mångfalden.

Anlägg växtbäddar under hela frisens bredd för att skapa goda växtförutsättningar och förutsättningar för tillvaratagande av dagvatten.

Rama in planteringsytor med en upphöjd stålkant för att förenkla drift.

SLAKTHUSOMRÅDET ETAPP 1 – 190415



Visualisering av Livdjursgatans förlängning (söderut). Det är en funktionsblandad lågfartsgata med blandtrafik. Den är belagd med stora betongplattor och indelad i möbleringszoner med rännal och en stålrand. Detta är en smal gata där det inte finns plats för gatuträd. Trädet i förgrunden står invid fickparken i kv L. Man ser längre in i bilden trädskronor från Slakthusgränds förlängning och trädskronor som växer in från angränsande gårdar. I bilden syns gatamöbler i olika höjder som leder trafiken och sänker hastigheten. De är tunga men flyttbara och tål påkörning, man kan sitta på dem och vissa har sitsar av trä. De förses med reflexer. Frisen mot fasaderna är planterad med klätterväxter där det är möjligt. Radhusen i kv L till höger ligger indragna och har en utökad fris som kan skapa liv och personlighet i gaturummet.

Möbler från Stockholms möbelprogram

Gatamöbler i etapp 1 väljs i första hand från Stockholms möbelprogram. Gatamöbler är utvalda för att samspela med golvet utformning och lyfta fram områdets industrikaraktär. Plattstålet är genomgående för parksoffa, cykelställ och stamskydd. Trädgallret i segjärn får över tid ett vackert rustikt utseende vilket samspelar med övriga inslag av stål i gatans utformning. Den urbana parksoffan Operas vinklar harmonierar med de specialmöbler som används som komplement i området, se motstående sida. I Naturparken används en enklare parksoffa, April. Dessa möbler kan ges en färg för att förstärka parkens karaktär.



Parksoffa Opera Veksö



Cykelställ Mipos



Trädgaller Cortland Malus



Stamskydd JOM 510108



Parksoffa April Vestre




Papperskorg Big Belly
Papperskorg Cox P


GATURUMMET – MÖBLERING



Plan gatumöbler





Plan cykelparkering




Plan skräpkorgar

Gatumöbler
Tunga flyttbara möbler av natursten som dämpar hastigheten på gatorna och samtidigt kan användas för att sitta på. De kan förses med sits av trä samt reflexer för att minska påkörningsrisk.



GATOR MED PARKKARAKTÄR– SLAKTHUSGRÄNDS FÖRLÄNGNING



Planutsknitt Slakthusgränds förlängning.
 Detta är en bilfri gata. Den binder ihop Naturparken med den centrala parken. Den är trädplanterad och innehåller planteringar av buskar och perenner för att uppfattas som riktigt grön. Träden planteras i den norra delen där inga ledningar ligger. Utmed norra delen finns fasta utrustningar och planteringar. Utmed södra delen av gatan finns flyttbara möbler och planteringskärl och kan användas för sommarmöblering.



Visualisering från Slakthusgränds förlängning som visar mötet mellan planteringsytor och betonghållar. Kanter av corténstål. Vissa av ytorna är upphöjda med sittbara kanter.



Visualisering från den västra delen av Slakthusgränds förlängning intill skolan (kv P) och idrottshall/förskola (kv K). Den västra delen är mer öppen och programmeras för lek och spel. Den mittersta och östra delen innehåller mer planteringsytor och sittplatser.

GATOR MED PARKKARAKTÄR – SLAKTHUSGRÄNDS FÖRLÄNGNING



Visualisering av Slakthusgränds förlängning (västerut).

Slakthusgränds förlängning är en funktionsblandad lågfartsgata med stor andel bostäder. Det är en bilfri gata med träd och andra planteringar. Den leder från Naturparken till den centrala parken. Golvets beläggning med stora betongplattor används på hela gatan, med fris mot fasad. Möbleringen ligger i gatans mitt där så är möjligt för ledningar. Rörelsestråk som kan snöröjas ligger längs fasaderna. Skolgården och Naturparken anas längre bort i bilden. Kommentar; förslagets planteringsytor kommer att bearbetas och förenklas. Det kommer att bli färre och större planteringsytor.

GESTALTNINGSPRINCIPER

Gator med parkkaraktär

Gröna gaturum som knyter ihop områdets parker. Gatorna fungerar som sammankopplande cykel-, lek- och aktivitetsstråk. Slakthusgränds förlängning är bilfri. Diagonalen har en extra bred gångbana.

Gatorna är gröna urbana rum med vardagsnatur som ger sinnliga upplevelser. De har plats för gatuträd, mindre lek- och aktivitetsytor och uteserveringar. De hårdgjorda delarna är belagda med Golvets material.

Variation i grönt/hårdgjort är beroende av intilliggande verksamheter. I Slakthusgränds förlängning ligger mycket ledningar vilket styr användningen av växtlighet. Diagonalen är en funktionsindeldad lågfartsgata som har en bred gångbana på ena sidan som kan planteras med träd.

Lekanordningar i form av lekskulpturer, trampstenar och spänger i planteringar.

Planteringarna hanterar dagvatten och bidrar med ekosystemtjänster.

GATOR MED PARKKARAKTÄR – DIAGONALEN



Planutsnitt Diagonalen. Gatan har en bred gångbana på den goda sidan.
I den planteras grupper av mindre träd av samma art.



Skala 1:600 (A3)




Visualisering av Diagonalen västerut med Naturparken i fonden.




Visualisering av Diagonalen österut. Ett grönt rum i gaturummet med inbjudande trädplanteringar, sittplatser och lekytor. Träden står i grusytor. Separat cykelbana av asfalt. Robusta möbler.

PARKER - NATURPARKEN



Monteliusvägen är en smal utsiktspark som ligger på Mariaberget på Södermalm. Det finns likheter med den och Naturparkens norra del som går över ett brant berg med utsikt över Slakthusområdet.


Skalreferenser Naturparken – Monteliusvägen
Skala 1:2000



Årstabergsparken har använt naturmarken som lekplats på ett sätt som liknar Naturparken. Med avgränsade ytor för anlagda lekplatser, utsiktstorn mm


Skalreferenser Naturparken – Årstabergsparken
Skala 1:2000

PARKER - NATURPARKEN




Programskiss över naturparken samt kopplingar till omgivningen. Det befintliga stigrätnätet syns som bruna streckade linjer. Det planerade gångvägnätet utgår i stor grad från befintliga stigar.

PARKER - NATURPARKEN, NORRA DELEN



1:1000 (A3)

PARKER - NATURPARKEN, SÖDRA DELEN



1:1000 (A3)



Hårdgjord Grön
Aktiv Lugn
Öppen Sluten



LÖVSALEN PROGRAM

Promenader
Parkupplevelser, stora träd, frodig växtlighet, woodland
Skyfallsavbördning

BERGET PROGRAM

Promenader
Utsiktsplats med utsikt mot Slakthusområdet
och Globen
Klättring på egen risk
Picknick
Koppling till parken Fällan med trappor och
utmanande rutschbana.

SKOGEN PROGRAM:

Lekplats i skogen
Nära skolan och förskola
Redskap och sittplatser i avgränsade ytor i skogen,
Skyddade mot slitage
Promenader
Gym och uteplats vid Idrottshallen (se föregående
sida)




Gångväg genom skogen som inte gör överkan. Exempel från Glorup herrgård i Danmark, foto Line Kjaer.



Konst, exempel från Årstabergsparken



Naturparken är idag en hemlig skog som används av de kringboende.



Inspirationsbilder från Årstabergsparken som visar exempel på hur Naturparken kan utvecklas med olika typer av lek och gångsystem samtidigt som skogskaraktären bibehålls.

GESTALTNINGSPRINCIPER

Naturmark och befintligt skogsparti som utvecklas och förädlas med bibehållen skogskaraktär. I hela parken skapas lekfulla inslag i den sparade naturmarken. I projektet har undersökts hur förskolorna i området använder Naturparken idag:

"Det är jättebra som det är, de vill ha ett naturområde, och ingen tillrättalagd park."

"Vi önskar också lekredskap för grovmotoriken som smälter in i miljön."

"Det är bra med en kuperad miljö och för barnen är det en riktig skog, vilket de uppskattar. Vi följer årstidsväxlingar och gör naturstudier."

Se bilaga för samtliga kommentarer.

Parken har tydliga entréer och fungerar sammanbindande mellan befintliga och nya bostadskvarter och stadsdelar. Gångvägssystemet genom naturparken är indelat i huvudstråk (2,5 m bred) som snöröjs och förses med parkbelysning, sekundära stråk som är 1,5 m breda samt en spång i gallerdurk. Gångvägarnas placering har utgått från befintliga stigars lägen. De lite större lekytorna är placerade där det idag är gläntor.

Naturparken har tre delar med olika karaktär:

LÖVSALEN

Ett grönt, högt och omslutande rum för promenad, naturupplevelse, spontan naturlek samt dagvattenhantering. Utan omfattande programmering.

BERGET

Utsikt som förstärks med utsiktsplatser och utsiktstorn, sittplatser med fina sollägen. Grillplats. Trappor som förbinder Naturparken med Fållan. Sprängkanten utvecklas.


SKOGEN

Lummigt naturrum, naturupplevelse, naturlek, naturpedagogik, promenad, lugn och ro.

Gym i anslutning till idrottshallen.

Särskilda krav på skydd mot slitage med tanke på närheten till skolan.

PARKER - FÅLLAN



HÄNG OCH LEK FÖR ÄLDRE BARN OCH VUXNA
LEK – Ett klätternät leder upp till stora terrassen, under terrassen finns klätterrep samt bouldring på vägg. Här landar också den stora rutschen som slingrar sig ner från berget. På den stora ytan finns pingisbord och plats för spontan aktivitet
HÄNG - Stora trappbänkar för häng i eftermiddagssol, överdimensionerade gungor fästa i stålkonstruktion, väderskyddad sittbänk runt träd under terrass

NEDSÄNKT GRÄSYTA
Gräsyta ger plats för spontan aktivitet under sommarhalvåret. Vintertid spolas ytan för skridskolek. Den nedsänkta ytan skapar möjlighet för hantering av dagvatten vid stora skyfall

HÄNG PÅ KAJEN OCH I TRAPPAN
Kajen och trappan ramar in ytan samt ger plats för olika typer av sittmöjligheter. Spontan häng i trappan invid gräsytan i morgonsol eller eftermiddags- och kvällssol. Cafébord- och stolar i eftermiddagssol. Stora picknickbord intill lekytan i eftermiddagssol ger möjlighet för stora sällskap att sitta tillsammans. Ledigt häng i överdimensionerade gungor runt om i parken.

LEK FÖR YNGRE BARN
Gungor, lektorn med klätter och rutsch i 2 höjder för barn i olika åldrar, lekskulpturer, hoppstubbar, plats för spring och spontan lek. De två stora träden skänker skugga till delar av ytan varma dagar

HISTORISKT LUMMIGT
Ursprunglig struktur bevaras. Vattenho flyttas in i ytans mitt. Sittplatser bäddas in av grönska och möjliggör för avskildhet och kontemplation

URBANT HÄNG
Den nedsänkta ytan ramar in av trappan. Vattenspel samt stora upphöjda planteringar med sittmöjligheter ger spänning åt platsen. De stora träden skänker skugga varma dagar. Olika typer av sittmöjligheter i trappa, på murar och vid cafébord. Den nedsänkta ytan skapar möjlighet för hantering av dagvatten vid stora skyfall


PARKER - FÅLLAN

Fållan är lika bred som Mariatorgets öppna del och en trädrad på varje sida. Fållan är längre.




Skalreferenser Fållan – Mariatorget, Skala 1:1000

Fållan är ungefär lika bred som Nytorget utan omgivande gator, men längre. Gräsytorna är ungefär lika stora.



Skalreferenser Fållan – Nytorget, Skala 1:1000

PARKER - FÅLLAN



PARKER - FÅLLAN



Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-10-08. Dnr 2017-02397

PARKER - FÅLLAN

Inspirationsbilder visar på Fållans karaktär samt gestaltningselement som infogas i gestaltningen.



Bryant Park i New York med dess öppna gräsyta som vintertid blir isbana.
Källa: Wikipedia/Bryant Park Corporation



Källa: internet



Carlsbergområdet i Köpenhamn, Källa: internet



Bockkranstorget, Västra Eriksberg i Göteborg

GESTALTNINGSPRINCIPER

Den historiska platsen Fållan dit djuren kom innan slakt utvecklas som park för rekreation och lek. Den historiska visuella kopplingen mellan bergväggen i väster och den centrala slaktanläggningen i öster återskapas.

EN AKTIV, SOCIAL PARK MED TYDLIG PROGRAMMERING

Trädrader, metallkonstruktioner och parkens skålning i mitten, ger ett skyddat grönt rum med stark rumslighet och karaktär som är identitetsskapande för området. Den dramatiska bergskärningen och nivåskillnaden förstärks med plattformar i olika nivåer och bildar en unik, vertikal park som binder samman Fållan med Naturparken. Det är ett sätt att dubbelanvända ytan. Parkens olika rum tydliggörs med en varierad växtgestaltning.

Västra delen har utsiktsplattformar och häng för ungdomar och en lummig skogskaraktär där bergväggen lyfts fram bland annat med belysning. På bergväggen kan man klättra på egen risk. Plattformarna bildar ett tak. I dem hänger olika lekredskap med fallskydd under.

Centrala delen har lek för barn, en öppen och oprogrammerad yta med konstgräs som kan bli en skridskobana på vintern samt en mer skyddad del med pergola.

Den befintliga lilla parken med några av områdets få befintliga träd, behålls intakt som ett kulturhistoriskt minne med sin utformning med skulpturer, vattenho och sittplatser. Några träd läggs till på omgivande ytor.

Östra delen är ett mer urbant, socialt rum med sittplatser, vattenspel och perennplanteringar, som samspelar med omkringliggande verksamheter.

Parkens nedsänkta ytor möjliggör för dagvattenhantering vid stora skyfall.




Fållan sett från öster mot väster. Från Livdjursgatan över lekplatsen mot bergsskärningen i Naturparken. Fållan är en smal park som består av fyra delar. Vi ser två av dem i denna bild. Fållan söker inspiration i platsens historia som stadens Slakthusområde. Namnet kommer av att här fanns inhägnader för djur. Fållan bildar ett tydligt inre rum skapat av en trädrad, planteringar och en pergola. Pergolan anspelar på Fållans inhägnad. Den är av rundstål av cortén och hjälper till att skapa ett tydligt rum innan träden vuxit till sig. I pergolan integreras lekfunktioner som tex hammockar. Den används för klättrväxter. belysning kan integreras i den.



Lekplatsen innehåller, gungor, rutschbanor, lekhus, sandlåda mm. Den vänder sig till de mindre barnen främst. Med hängtytor för de äldre och sitttytor för vuxna i bra solläge. Lekplatsen gränsar mot en oprogrammerad gräsyta, troligen med konstgräs. Gräsytan är aningen nedsänkt och kan spolas till en isbana på vintern.



Fållan från marken sedd från sittytan närmast Livdjursgatan. Man anar bergskärningen genom träden.



Övergången från Naturparken till Fållan består idag av en 10 meter hög bergskärning. Uppe från Naturparken har man utsikt över Slakthusområdet med Globen i fonden. Det är en plats med potential att bli ett nav i stadsdelen.

För att överbrygga nivåskillnaden mellan Naturparken och Fållan och för att utnyttja bergsskärningens möjligheter byggs en konstruktion som kan användas som utsiktsplattform, trappor och skärmtak. I konstruktionen integreras lekredskap för klättring och rutsch. Konstruktionen skapar flera nivåer i parken och utnyttjar det som idag är ett impediment. Det skapar kopplingar, ökar parkens yta och dess användbarhet, något som är intressant i den täta stadsdelen.

I denna flygvy ser man från ovan;

Ett utsiktstorn där rutschbanan utgår


En längsgående plattform som kragar ut över sprängkanten

Tre tak och plattformar som binds ihop med en spiraltrappa och överbryggar gångvägen under


En bekväm trappa leder upp från gångvägen till den längsgående plattformen

Två branta lejdare ligger i var sin ände.


Det finns flera sätt att röra sig från botten till toppen. Det ökar användbarheten och det skapar trygghet att slippa välja bara en väg. Det ökar också lekvärdet.



Sektion genom bergskärningen. Rutschbanan leder från det låga utsiktstornet ner under den stora plattformen som har fallskydd under. Trappan ligger mot berget.




Konstruktionen från Söder i en av lejdarna.



Konstruktionen från norr längs bergskärningen som innehåller en del spontan vegetation. Klättring får ske helt på egen risk. Inga fallskydd anordnas ihop med berget. Vana klättrare tar med sina egna fallskydd.



Under plattformarna finns regnskydd och ett träd planteras under den lägsta plattformen.



SOCIAL FICKPARK

- Öppen och aktiv
- Mötesplats
- Möjlighet till uteservering
- Plats för tillfälliga evenemang



ROFYLLD FICKPARK

- Rofylld, rumslig och intim
- Grön oas
- Sinnlig



LEKFULL FICKPARK

- Öppen och livfull
- Aktiviteter för stora och små
- Element som främjar lek och rörelse

GESTALTNINGSPRINCIPER

FUNKTION

- Bidra till flikigheten samt områdets grova struktur och upplevelserika karaktär
- Skapa andningshål i den täta bebyggelsen
- Stärka gröna nätverket och bidra till upplevelsen av grönska i gaturummet
- Fylla en viktig social funktion – erbjuda plats för möten, rekreation, lek och upplevelser
- Attraktiva under så stor del av året som möjligt och dygnet


UTFORMNING

- Ska ha en tydlig offentlig karaktär
- Individuell utformning för att skapa platsidentitet och orienterbarhet i stadsstrukturen
- Förses med markbeläggning som inte är en del av golvet tex sten eller marktegel
- Ramas in av frisen
- Karaktärsfulla gröna rum som förses med grönska
- Ska innehålla trädplanteringar
- Belyst så att upplevelsen av trygghet och välkomnande stärks
- Ett gott mikroklimat ska gynnas
- Entréer kopplade till bostäder såsom entréer, soprum och cykelrum ska ej finnas in mot park
- Balkonger får finnas 2 våningar upp och max sticka ut 0,5 m utanför fasad
- Alla parkerna ska vara fina att se på även när de är folktomma.


ORIENTERING

- 4-5 fickparker i etapp 1 med en area på ca 300 kvm
- Fördelas jämnt över området och integreras i kvartersstrukturen


FICKPARKER




Skalreferenser fickparker – Fatbursgatan/Timmermansgatan, Skala 1:1000



Skalreferenser fickparker – Brända tomten, Skala 1:1000



Skalreferenser fickparker – Drottninggatan/Adolf Fredriks kyrkogata, Skala 1:1000



FICKPARK KVARTER L ROFYLLD KARAKTÄR

Fickparken är belägen längs med en mindre trafikerad gata, där fotgängare och bilister samsas om gatans utrymme. Ett utstickande träd i gaturummet signalerar fickparkens placering. Träd tillsammans med vajrar och klätterväxter markerar parkens entré.


Fickparken har en rofylld karaktär. De många skira träden tillsammans med klättrväxter som klättrar längs fasaderna bäddar in parken och ger den en grön och frodig karaktär. Träden skapar en känsla av tak och minskar risken för att besökaren ska känna sig iakttagen från ett fönster. Stenmjölet knaster aktiverar hörselsinnet precis som det stilla vattnet som sakta rinner över vattentrappan i parkens mitt. En doft sprider sig från klätterväxternas blommor kvällstid.

Solen når fickparken mitt på dagen fram till en bit in på eftermiddagen. Mest sol får besökaren i den sydvästliga delen av parken.


Enkla flyttbara möbler underlättar för besökaren att flytta runt möblerna efter solens läge liksom att sitta i avskildhet eller tillsammans.

Kvällstid belyses parken av pendelbelysning i parkens framkant samt i bakkant från punktbelysning infäst i pergolan.

Dagvattnet infiltreras ner till trädens skelettjord.



SEKTION SKALA 1:150





FICKPARK KVARTER M SOCIAL KARAKTÄR

Fickparken har framför allt morgon- och eftermiddagssol under sommarhalvåret. Det nordöstligaste hörnet av parken är det mest fördelaktiga avseende solförhållanden. Där är en lokal planerad och här finns det plats för att ställa ut cafémöbler.

Fickparken är belägen utmed en av områdets mest trafikerade vägar, Hallvägen. För att skapa ett mer skyddat parkrum föreslås att den centrala ytan blir något nedsänkt och omges av en bänk. Den generösa bänken markerar nivåskillnaden och genom sin form både bjuder in besökare och avgränsar parken mot gatan. Den centrala ytan i stenmjöl är oprogrammerad för att ge plats för tillfälliga evenemang, boulespel, hoppa hage mm.


Fickparken ramar in av grönska i frisen. Längs fickparkens norra fasad planeras en stor grön vägg med växter längs vajrar och integrerad belysning på kvartersmark.

Ett stort skirt träd annonserar parken ut mot gatan, längre in i parkrummet finns flerstammiga träd i planteringsytor med marktäckare.

Dagvattnet i fickparken leds till trädens skelettjord.

En målpunkt i parken är en stor sittsten i betong eller terrazzo. Om sittstenen/skulpturen kan förses med värme så ökar användbarheten även under de kallare årstiderna.

Ett frimått om minst 2,5 m hålls mot fasader.



PLAN SKALA 1:150

FICKPARK KYLHUSGATAN SOCIAL KARAKTÄR

Fickparken kommer att ha en tydligt offentlig karaktär tack vare dess placering i kvartersstrukturen. Platsen kommer att få eftermiddags- och kvällssol.

Fickparken är en plats för möten och aktivitet och har utformats med en oprogrammerad yta där det finns plats för tillfälliga evenemang och installationer. Möjlighet till uteserveringar för eventuella omkringliggande caféer och restauranger.


Platsen ges en stark identitet genom materialvalet. Golvet och omgivande sittmurar utförs i marktegel/tegel. Marktegel (i motsats till trädgårdstegel) innehåller skiffer vilket gör att teglet binder mindre än 1% vatten och därför fungerar bra trots tjäle.

Ytan är något nedsänkt för att skapa ett inre rum samt för att ta hand om dagvatten. I fickparkens lågpunkt är ett stort karaktärsfullt träd placerat i en planteringsyta med marktäckare.

Murarna och den nedsänkta ytan skapar en distans till den omgivande gatutrafiken.

I parkens hörnor finns ramper som tar upp nivåskillnaderna, rampen i det nordvästra hörnet görs tillgänglig med en lutning på 5%.





PLAN SKALA 1:150



FICKPARK KVARTER O SOCIAL KARAKTÄR

Fickparken i hörnet av Hallmästarvägen och Livdjursgatans förlängning ligger i anslutning till ett café och saluhall i kv O. Parken har ett fördelaktigt läge avseende solförhållanden vilket skapar förutsättningar för en trevlig plats att vistas på.


Parkens gestaltning är enkel med en oprogrammerad yta med plats för tillfälliga evenemang, utserveringar m.m.

Parken avgränsas med breda, sittbara granitmurar som tar upp nivåskillnader och separerar parkytan från angränsande gator.

Golvet av granithällar har en dimension som samspelar med gatornas betonghällar.

Fickparken höjdsätts så att ytavrinningen leds mot en grönyta med perenner och marktäckare. Ett stort solitärträd ger platsen en rumslighet och bidrar dessutom med grönska ut i gatubilden.

Ett frimått om minst 2,5 m hålls mot fasader.



FICKPARK KVARTER Q ROFYLLD KARAKTÄR

Fickparken gränsar mot den bilfria delen av Boskapsvägen och på andra sidan vägen finns skolgården. Boskapsvägen lutar ca 3%, nivåskillnaden mellan gata och park tas upp av stödmurar.

I parkens fond finns en mur som avgränsar parken mot bostadsgården och som ger en tydlig rumslighet. Längs muren föreslås bänkar, grönska och belysning som ger ett stämningsfullt släpljus längs muren.

Denna park ska inte vara för livlig. Några sittbänkar för kontemplation snarare än picknickbord. Här kan man komma i kontakt med det gröna. Skapa möjligheter till kontakt med fåglar och insekter. Det gröna måste vara robust, tåligt och lättskött.

Parken rymmer en frodig grönska med ett rikt fältskikt, buskar och trädkronor som ger ett sirligt krontak. Grönskan ramas in av sittmurar i tegel och har även två sittmurar inne i planteringen som nås via smala gångvägar.

Det centrala gröna rummet omges av gångvägar i frisens material, smågatsten.



SEKSION SKALA 1:150

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster kommer att beskrivas på detta uppslag framöver.

