




BREDÄNG CAMPING OCH VANDRARHEM KOMPLETTERANDE KULTURMILJÖANALYS

GRANSKNINGSHANDLING 21-09-09



STADSMUSEETS KULTURHISTORISK KLASSIFICERING



Källa: Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering, webbkarta

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER
Områdena utgör ett av stadens planeringsunderlag. I dessa områden behöver särskild uppmärksamhet ägnas åt kulturhistoriska värden.

A KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ A


Sätraskogens natur- och kulturlandskap, ett naturskönt område där det kulturhistoriskt värdefulla Villa Lyran och det närbelägna, synnerligen kulturhistoriskt värdefulla, Jakobsbergs gård utgör betydelsefulla inslag.

B KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ B

De centrala delarna av Bredäng, inklusive området med skivhus och centrum, besitter som helhet ett stort byggnadshistoriskt värde och är utpekad som särskilt kulturhistoriskt värdefull miljö.

Skivhusen utgör ryggraden i stadsdelens identitet och har mycket stora stadsbildsmässiga och stadsbyggnadshistoriska värden. De utgör ett storskaligt och konsekvent genomfört exempel på den modernistiska idén om hus i park som sannolikt saknar motsvarighet i Sverige. I det höga kulturhistoriska värdet ingår arkitekturens höga och slanka volymer som skänker bebyggelsen en påfallande lätthet, men även den konsekventa planeringen av gårdarna.

Källa: Bredäng - ett faktablad från Stockholms Stadsmuseum Stadsmuseet, www.digitalastads-museet.se



Källa: Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering, webbkarta

Grön klassning betyder att bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gul klassning innebär att bebyggelsen bedöms ha positiv betydelse för stadsbilden och/eller ha visst kulturhistoriskt värde.

BERÖRDA FASTIGHETER/BYGGNADER KOMPLETTERANDE KULTURMILJÖANALYS

KORT HISTORIK FRILUFTSLIV OCH CAMPING


CAMPING - KORT GENERELL HISTORISK UTVECKLING

- Intresset för friluftsliv ökade i början av 1900-talet. Det ansågs hälsosamt att vandra och vistas i det fria. Övernattning kunde ske i enkla sportstugor, eller i tält i naturen. Fjällvandringar sommartid är ett exempel på detta.
- Campingen/friluftstältandet som fritidsaktivitet har bl a rötter i USA, där det första campinglägret öppnade 1861. Via bland annat scoutrörelsen, som kom till Sverige 1909, spreds också idéerna om det positiva att tälta i det fria.
- Kanske har också den allmänna värnplikten som infördes 1901 haft en påverkan, nästan alla unga män fick från och med då erfarenheter från organiserat tältliv.
- Inledningsvis är det lägerlivet i det fria som är kärnan i upplevelsen med campingen. Men under 1920-1930-talen blev dock själva tältandet i sig en billig övernattningsmöjlighet som gjorde semesterresor möjliga för fler.
- 1921 tas tältning och tältuthyrning upp på Svenska Turistföreningens program. Behovet av organiserade tältplatser ledde till att de första organiserade campingplatserna anlades omkring 1930.
- Campingen lämnade alltså idealen om lägerliv i den fria naturen och det något mer organiserade livet på campingplatsen tar över. Det var fortfarande ett fritt liv utomhus, långt ifrån den inrutade vardagen i staden, men hade inte längre associationer till nybyggarliv med matlagning över lägereld. I stället upplevdes campingen som en modern företeelse och maten lagades på ett primuskök. Campingplatsen erbjöd också ett betydligt större utrymme för ett socialt liv tillsammans med andra semestrande.

Källa: www.bohuslansmuseum.se/samlingar-och-historia/campingplatsen/

FRILUFTSLIV OCH CAMPING I BREDÄNG - KORT HISTORISK UTVECKLING


- Kring decennieskiftet 1930/1940-tal inrättas Stockholms stad i ett friluftsbad- och lägerområde längs med Mälaren.
- Under 1950-talet upprättas förslag till generalplan över egendomen Sättra. I generalplanen bibehålls friluftsbadet medan tältområdet föreslås flyttas västerut. Delar av skogsmarken definieras som begravningsplats.
- 1966 upplåts området som i generalplanen angetts som "Begravningsplats" för campingändamål. Campingen invigs 1968. Byggherre är Stockholms stads idrotts- och friluftsstyrelse.
- 1971 fastställs stadsplan för Sättra friluftsområde mm. Området för begravningsplatsen anges som kyrkligt ändamål "upplåtet för campingområde till 1985". Marken är prickmarkerad och får inte bebyggas. I planbeskrivningen tydliggörs att campingplatsen vintertid skall utnyttjas för isbanor, källbackar etc. Friluftsbadet och båtuppläggningsplatsen anges i huvudsak som mark som inte får bebyggas. På delar av marken tillåts magasin respektive omklädning. Övriga delar anges som Park.
- 1994 upprättas detaljplan för Bredängs camping mm. Planen omfattar även ett befintligt f d daghem på fastigheten Södra Bataljonen 1 som planläggs för vandrarhem, social verksamhet, kontor mm.



Karta 1944, www.stockholmskällan.se




Ekonomiska kartan 1951,




Förslag till generalplan 1960.



Flygfoto ca 1975, Källa: Lantmäteriet



Förslag till stadsplan för Sättra Friluftsområde mm fastställd 1971.




Detaljplan för Bredängs camping mm (Kv Vingårdsmännen mm) lagakraftvunnen 1995-10-03


CAMPINGEN VINGÅRDSMÄNNEN 1

BYGGLOVSHISTORIK

- 1966-01-01 Tidsbegränsat bygglov för Bredängs Camping hus A-L. *Sätra camping Stockholms stads idrotts- och friluftsstyrelse.*
- 1978-07-05 Tidsbegränsat bygglov för butik.
- 1984-01-01 Tillbyggnad av befintlig bastubyggnad för 3 st wc med dusch.
- 1988-08-31 Vinterförvaring (ej boende) av husvagnar.
- 1990-03-19 Förlängning av tidsbegränsat lov för vinterförvaring av husvagnar.
- 1990-03-19 Förlängning av tidsbegränsat lov för 4 st tillfälliga manskapsbodar.
- 1992-12-14 Ombyggnad av tak på tillfällig butiks- och bastubyggnad.
- 1993-12-30 Fyra tillfälliga bodar - förlängning av tillfälligt lov.
- 1994-05-05 Tillfälliga byggnader A-L - förlängning av tillfälligt lov.
- 1994-05-05 Tillfällig butik - förlängning av tillfälligt lov.
- 1996-01-26 Ändrat läge för fyra bodar. Tidigare tillfälligt lov.
- 1997-04-23 Ändring av servicebyggnader avseende tak.
- 1997-06-10 Nybyggnad av hygienbyggnad samt tillbyggnad av personalbyggnad. (ritningar saknas/ej tillgängliga).
- 2001-04-04 Permanent bygglov för tidigare tillfälliga byggnader.
- 2001-03-26 Inglasning av uteplats, servering, lovärende.
- 2007-03-08 Uppförande av 11 st campingstugor, lovärende.
- 2008-11-06 Uppförande av 4 st campingstugor, anmälningsärende.
- 2008-05-27 Påbyggnad av receptions-/kontorsbyggnad med ett plan (ej utfört).
- 2017-05-17 Nybyggnad av utställnings/mässbod för användning som Wifi hus, tidsbegränsat bygglov.




Sätra Camping, Relationsritning, Situationsplan 1969-10-08.




Bredäng Camping, Situationsplan 2021.


CAMPINGEN VINGÅRDSMÄNNEN 1 - NYBYGGNADSRITNINGAR




BYGGNAD C - BUTIK OCH SERVERING



BYGGNAD A - ENTRÉKIOSK




BYGGNAD B - PERSONALBYGGNAD




FASAD NOT HÖRE

Nybyggnadsritningar Sättra Camping, Stockholms Stads Idrotts- och Friluftsstyrelse 1966-02-26, upprättade av A. Hagängen Arkitekt SAR.

BYGGNAD D - TOALETTBYGGNAD



BYGGNAD E - DISK- OCH KOKBYGGNAD



CAMPINGEN VINGÅRDSMÄNNEN 1

- UTDRAK UR BEBYGGELSEREGISTERET

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING

Värderingsdatum: 2006-11-09

Klassificering: Gult

Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén-Örn, Stockholms stadsmuseum.

Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

INVENTERING 1999

Inventeringsdatum: 99 09 30

OMRÅDE

Campingplats i friluftsområdet i nordvästra Bredäng


Plant gräsbevuxet område inhägnat av ett lågt gunnebestaket. I norr finns en högre avsats. Mot nordöst, nordväst samt väst är det kuperad skogsmark. Den plana marken är indelad i kvarter avsedda för tältning och husvagnsuppställning. Den östra delen är avsedd för husvagnsuppställning och har en beläggning av perforerad betongsten. Mellan kvarteren leder asfalterade tillfartsvägar. Området nås per bil via Stora Sällskapets väg i sydost. Området var i den ursprungliga stadsplanen tänkt att bli en begravningsplats.

På området finns femton byggnader. Vid infarten ligger en grupp hus med service- och administrationsfunktioner: reception, spärrkur, ett hus med livs, café och tvättstuga, ett hus med dusch, bastu och wc, ett nyare hus med telefon, dusch och wc samt två telefonhytter. Framför caféet finns en uteservering med skärmtak och markbeläggning av betongplattor.

Omedelbart väster om dessa hus ligger fyra uthyrningsstugor. I övrigt finns på området tre hus med dusch och wc, två hus med matlagings- och diskmöjligheter samt ett för-rådshus i anslutning till en anläggning för bil- och/eller husvagnstvätt.

KOMMENTAR

Anläggningen består i sina ursprungliga delar av en starkt karakteristisk och sammanhållen arkitektur. Dess materialkombination av ljust murverk tillsammans med mörkfärgad panel, sina platta tak mm, var mycket typisk för sin tid och för denna typ av anläggningar. De tillägg som har gjorts saknar anknytning till och respekt för den ursprungliga medvetna gestaltningen, t ex vad gäller färgval på uthyrningsstugorna och färgval och formspråk på det nyare huset.



A/B/C/L - ÖVERSIKT ENTRÉ/BUTIK/PERSONALBYGGNAD



K - UTHYRINGSSTUGOR/MANSKAPSBODAR



D - TOALETTBYGGNAD



C - BUTIK-SERVERINGSBYGGNAD



C - BUTIK-SERVERINGSBYGGNAD




Foto och karta detta uppslag hämtade från bebyggelseregistret, inventering 1999. Foto: Albin Dahlström, Sthlms Stadsmuseum.

CAMPINGEN IDAG - NULÄGESBESKRIVNING


Campingplatsen är placerad mellan Sätmaskogens natursköna friluftsområde i väster och Bredängs storskaliga skivhusbebyggelse i öster. Området avgränsas av ett stängsel med stora höga grindar mot infarten vid Stora Sällskapetets väg i söder och två mindre grindar mot natur- och kulturlandskapet i norr. Det innebär att campingen ligger som en barriär mellan de två kulturhistoriska kärnområden som omger anläggningen vilket hindrar rörelse mellan bostads- och friluftsområde. Under huvudsäsongen, som sträcker sig mellan april/maj till september/oktober, är grindarna öppna under dagtid vilket möjliggör passage genom området och till den under säsongen öppna butik- och restaurangverksamheten. Övriga delar av året och på kvällar är grindarna låsta vilket innebär att området är helt stängt. Barriäreffekten är särskilt tydlig mot Stora Sällskapetets väg där de höga grindarna under den stängda perioden skapar en miljömässigt negativ upplevelse längs med det stråk som utgör entré till naturområdet söder om campingen.

Campinganläggningen i sig präglas av en öppen struktur där gemensamhetsfunktioner i form av reception, butik, restaurang och bastu är koncentrerade till entréområdet vid Stora Sällskapetets väg medan övriga byggnader för dush/wc samt disk/kök är utplacerade på olika platser i utkanten av området. I mötet med Sätmaskogen i anläggningens västra del karaktäriseras campingytorna av en terränganpassad småskalig struktur som följer den naturliga topografin på ett medvetet sätt. Mot det storskaliga bostadsområdet i öster karaktäriseras campingens av en större plan yta som omges av en hög gräs- och trädbevuxen vall som avgränsar anläggningen mot omgivande vägar och mot det stråk som utgör entré till naturområdet norr om campingen. Vallen fungerar som skydd och respektavstånd mot omgivningen vilket är positivt för den inre miljön och för campingverksamheten men bidrar samtidigt till att förstärka upplevelsen av campingens som barriär i den omgivande miljön.

Byggnaderna består av låga enplanbyggnader och kan indelas i tre typer från tre olika tidsperioder. Den ursprungliga bebyggelsen uppfördes under slutet av 1960-talet och består av enplan-volymer med flacka, nästan platta tak, markerade taksargar i liggande mörk panel och fasader i mexitegel och stående träpaneler. Träpanelerna var ursprungligen målade/betsade i en mörk brun kulör men flertalet har senare ommålats i en ljus grå kulör. Undantaget är bastun som bibehållit sin ursprungliga kulör. Nästa årsring utgörs av fyra byggbaracker, inklädda med fasader i stående ljusblå träpanel och med en bred taksarg i liggande mörkblå panel. Barackerna flyttades sannolikt till området i slutet av 1970- eller början av 1980-talet (årtal framgår inte av bygglovhandlingarna) och försågs med en panelinklädnad och markerad taksarg för att inordna sig i den befintliga, ursprungliga bebyggelsens utformning. Den sista årsringen består av en hygienbyggnad från slutet av 1990-talet samt sex campingstugor från 2000-talet. Byggnaderna är uppförda i ett plan med sadeltak och fasader i ljusgrå stående träpanel med vitmålade foder.



- URSPRUNGLIG BYGGNAD, SENT 1960-TAL
- MANSKAPSBODAR DITFLYTTADE 1980-TAL
- NY BYGGNAD FÖR HYGIEN 1990-TAL
- CAMPINGSTUGOR 2000 -TAL
- TILLBYGGNAD/INGLASNING UTESERVERING 2000 -TAL
- WIFIBYGGNAD/MÄSSBOD TILLFÄLLIGT BYGGLOV 2010 - TAL




Campingplatsen ligger mellan Sätorskogens natursköna friluftsområde i väster och Bredängs bostadsområde i öster. Den stängselomgärdade anläggningen skapar en barriär mellan bostads- och friluftsområde. Staketets placering är ungefärlig och bygger på en uppskattning utifrån detaljplanens gränslinjer.



Mot Sätorskogen präglas campingen av en terränganpassad struktur som följer topografin och de omgivande skogsbevuxna bergskullarna.



Gräs- och trädbevuxen vall som omger camping mot norr.



Mot Ålgrytevägen och den storskaliga bostadsbebyggelsen i öster präglas campingens av en större plan yta som omges av en hög gräs- och trädbevuxen vall som avgränsar anläggningen mot omgivande vägar och mot det stråk som utgör entré till naturområdet norr om campingens.



Campingen omges av ett stängsel med stora höga grindar vid infarten och några få mindre grindar mot omgivande naturområde.



TILL VÄNSTER

Högst upp: Den västra delen av campingen präglas av en terränganpassad struktur med bevarade partier med berg-i-dagen. Mot öster bildar Bredängs storskaliga skivhusbebyggelse fond i vyn. Ett stort antal karaktärsskapande solitärträd utgör en miljömässig kvalitet för hela anläggningen.

Mitten: Byggnad för dusch/wc fint inplacerad i terrängen i utkanten av campingområdet. Längst ner: Stora grönytorr med karaktärsskapande träd.

TILL HÖGER

Högst upp: Byggnad för kök/disk med planterad cypress.

Mitten: Byggnad för kök/disk med där entrén flankeras av två höga cypresser och blomsterplanteringar.



Under 2000-talet har flertalet av de ursprungliga byggnadernas mörkfärgade paneler ommålats i en ljus kulör. Det innebär att den ursprungliga anläggningens karaktéristiska arkitektur delvis förvanskats. Endast en av byggnaderna, bastubyggnaden, har bibehållit den ursprungliga utformningen med mörkfärgad panel som kontrasterar mot angränsande fasader i ljus murverk.

TILL VÄNSTER

Högst upp: Ursprungligen personalbyggnad, idag reception.

Mitten: Ursprungligen receptionsiosk och därbakom f.d personalbyggnad, idag reception.

Längst ner: Passage mellan tvätt till vänster och butik till höger.

TILL HÖGER

Högst upp: Byggnad för servering, butik och tvätt - fasad mot campingen

Mitten: Butiksfasad mot entrén/infarten.



TILL VÄNSTER

Högst upp: Bastubyggnad med bevarad ursprunglig karaktär.

Mitten: Byggnad för dusch/wc.

Längst ner: Byggnad för dusch/wc.

TILL HÖGER

Högst upp: Byggnad för kök/disk.

Mitten: Wifibyggnad placerad framför tvättbyggnaden.



TILL VÄNSTER

Panelinklädda baracker med stående ljus panel och taksarg med liggande blåmålade panel. Uppförda/ditflyttade kring decennieskiftet 1970-1980-tal.

TILL HÖGER

Campingstugor från 2000-talet med pappklädda sadeltak och stående ljusgrå panel med vitmålade foder.

KULTURHISTORISK DISKUSSION

Campingplatsen uppfördes under senare delen av 1960-talet och utgjorde del av Stockholms stads satsning på friluftsliv i området. Det första initiativet togs kring decennieskiftet 1930-/40-tal då staden anordnade ett område för friluftsbad och lägerverksamhet längs Mälaren. Anordnandet kan sannolikt kopplas till införandet av 1938-års semesterlag då rätt till två betalda semesterveckor per år infördes. 1951 utökades den lagstadgade semesterrätten till tre veckor, 1964 till fyra veckor och 1978 till de fem veckor som fortfarande gäller. Anläggandet av campingplatsen i slutet av 1960-talet då antalet lagstadgade semesterveckor utökats till fyra veckor och kan ses som ett sätt för staden att skapa möjlighet för friluftslivsinriktad semesteraktivitet. Campingen uppfördes på tillfälligt bygglov på mark som var planlagd som begravningsplats men kom senare att permanentas. Verksamheten togs under 1980-talet över av en privat aktör som fortfarande driver campingen.

Campingens har av stadsmuseet klassats som fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. I den inventering som låg till grund för klassningen kopplas värdet till den "starkt karaktäristiska och sammanhållna arkitekturen" som präglar anläggningens ursprungliga delar. Den ursprungliga arkitekturen karaktäriserades av ett enhetlig tidstypiskt formspråk med låga enplansbyggnader med platta tak, markerad taksarg och fasader i mexitegel och mörkbruna paneler. Under 2000-talet har flertalet av de ursprungliga byggnadernas mörkfärgade paneler ommålats i en ljus kulör. Endast en av byggnaderna, bastubyggnaden, har bibehållit en ursprunglig utformning med mörkfärgad panel som kontrasterar mot fasadpartier i ljust murverk. Senare tillägg har utformats som nya årsringar och nya hustyper som avviker från den ursprungliga arkitekturens karaktär. Förändringarna innebär att den ursprungliga anläggningens karaktäristiska sammanhållna arkitektur till stor del förlorats men den övergripande strukturen, den småskaliga bebyggelsen och funktionen som camping finns fortfarande kvar. Dessa egenskaper representerar ett visst kulturhistoriskt värde.

I den övergripande miljön utgör det stängselomgärdade området en barriär mellan bostads- och friluftsområde. I områdets östra del förstärks denna effekt ytterligare genom den vall som omger anläggningen. När den ursprungliga anläggningen uppfördes var tanken att området fortsatt skulle vara tillgängligt för friluftsliv. Detta fastställdes sedan i detaljplanen från början av 1970-talet då marken uppläts för campingändamål till år 1985. Där tydliggjordes att campingplatsen vintertid skulle utnyttjas av t ex isbanor och källbackar. Denna ursprungliga vision har idag gått förlorad.

VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG & KULTURHISTORISKA KVALITETER

- Den öppna strukturen med gemensamhetsfunktioner i form av reception, butik, restaurang, bastu och tvätt koncentrerade till entréområdet vid Stora Sällskapetets väg medan övriga byggnader för dush/wc samt disk/kök är utplacerad på olika platser i utkanten av området.
- Den terränganpassade strukturen i områdets västra del som följer den naturliga topografin på ett medvetet sätt.
- Bevarade partier med berg-i-dagen.
- Karaktärskapande solitärträd.
- Karaktären med låga fristående småskaliga enplansbyggnader.
- Funktionen som camping.

VANDRARHEM/FD DAGHEM SÖDRA BATALJONEN 1

- UTDRAG UR BEBYGGELSEREGISTERET

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING

Värderingsdatum: 2006-11-09

Klassificering: Gult

Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén-Örn, Stockholms stadsmuseum.

Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

INVENTERING 1999

Inventeringsdatum: 991013

OMRÅDE

I detta område i västra Bredäng finns ett före detta daghem som numera fungerar som vandrarhem.

Terrängen är flack och området avgränsas i öst av Ålgrytevägen, i norr av Stora Sällskapetets Väg och i väst och syd av ett skogsområde på en höjd. Området kringgärdas av ett lågt grönmålat trästaket. I nordväst ligger en parkeringsplats. In till byggnaderna leder en asfalterad körväg, det finns även mindre asfalterade gångvägar i området. Runt byggnaderna finns gräsmattor samt busk- och trädvegetation. En lekplats ligger i söder. I områdets sydvästra del finns två små uthyrningsstugor.

BYGGNADER

Huvudbyggnaden var ursprungligen ett daghem, sedan slutet av 1980-talet fungerar anläggningen som vandrarhem.

Den före detta daghemsbyggnaden är en långsträckt länga i nord-sydlig riktning med två mot väster utskjutande byggnadskroppar. Mot väster är byggnadens entrédörrar placerade, här finns dessutom två altaner med trästöd och träracken målade i gulbrunt. Byggnaden har dessutom franska fönster, ofta dubbla.

Uthyrningsstugorna är fyrkantiga små byggnader ställda tätt ihop med entrésidor mot öst och plåttäckta sadeltak. Byggnaderna har altaner i tryckimpregnerat trä och fasader i liggande grå träpanel.

KOMMENTAR

I sin tidigare funktion som daghem utgör detta ett exempel på en vanligt förekommande daghemstyp som i de flesta fall uppfördes i slutet av 1970-talet. Kännetecknande är att byggnaderna utgörs av en låg envånings länga med en eller flera utskjutande byggnadskroppar. Daghemstypen har flackt sadeltak som skjuter ut över långsidorna, fasad i stående träpanel, franska fönster samt fönster som ofta är placerade gruppvis vid hörnen. Några exempel på denna byggnadstyp: Kråksätra 2 i Sättra; Kasholmen 1 i Skärholmen; Stallarholmen 17 i Vårberg.

Förändringen av användandet har inte i någon större utsträckning påverkat byggnadens utseende.

VANDRARHEM 1999



Foto: Albin Dahlström, Stockholms stadsmuseum 1999.

VANDRARHEM IDAG



Byggnaden har bibehållit sin ursprungliga karaktär.

MINIGOLFBANA, FEBRUARIGUBBARN 1

- UTDRAG UR BEBYGGELSEREGISTERET

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING

Värderingsdatum: 2006-11-09

Klassificering: Gult

Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén-Örn, Stockholms stadsmuseum.

Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

INVENTERING 1999

Inventeringsdatum: 990929

OMRÅDE

I nordvästra Bredäng, utanför den egentliga bostadsbebyggelsen, ligger denna bangolfanläggning med kiosk.

I öster gränsar området till Ålgrytevägen. I övriga väderstreck finns kuperad naturmark och gräsmattor. Under Ålgrytevägen kommer man via en gångtunnel till bostadsbebyggelsen i norra Bredäng. I anslutning till vägen ligger minigolfbanans parkeringsplats, den är placerad ett hundratal meter norr om anläggningen. Området ligger i flack terräng och omges av ett högt gunnebostängsel.

Barackbyggnaden som inrymmer minigolfbanans klubblokal, servering och kiosk ligger i områdets sydöstra del. Norr om kiosken finns två mindre förrådsbyggnader. På bangolfområdet finns dessutom två stycken mindre staketinhägnade ytor, troligen avsedda för uppställning av kafébord och dylikt. Den ena är försedd med fristående skärmtak. Marken är mestadels gräsmattebevuxen, runt banor och vid kiosken finns dock asfalterade partier. Här och var finns planteringar och parkbänkar.

BYGGNADER

- Våningar: 1.
- Tak: flackt sadeltak, betongtakpannor.
- Fasad: liggande träpanel, brunmålad
- Sockel: torpargrund.
- Fönster: enlufts-fönster i svart trä, på väst- och östfasad tätt placerade, i "band".
- Entré: placerad på sydvästfasad, brun träpanel. En likadan dörr på nordöstfasad.
- Stomme: trä.
- Förändringar: ej utrett.

På den sydvästra fasaden finns en till hälften inbyggd veranda med skärmtak i korrugerad plåt.

Den ena förrådsbyggnaden har pulpettak samt fasader i brun träpanel, den andra har rödmålad träfasad med välvt tak.

KOMMENTAR

Minigolfanläggningens kiosk är en typhusbyggnad från Mjöbäcks hus AB.



Foto: Albin Dahlström, Stockholms stadsmuseum 1999.



Minigolfbanan idag. Under 2000-talet har den ursprungliga byggnaden målats i en gul kulör.

KIOSK STORA SÄLLSKAPETS VÄG - UTDRAG UR BEBYGGELSEREGISTERET

INVENTERINGSÅR 2006

Alvö-kiosk från senare delen av 1960-talet, numera gatukök med liten uteservering i väster.

Byggnaden har ändrats genom ombyggnad för inomhusservering samt genom byte av fasad- och takmaterial.
Gult

MOTIVERING

Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

VÄRDERINGSKRITERIER

Byggnadshistoriskt värde

Värderingsgrupp

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Stockholms stadsmuseum

År 1969 - 1971 Nybyggnad

Upphovsman

Karosseri AB Allvin & Östlund (Typhusfabrikant)

Lennart Kohlström (Byggherre)

KIOSK 2006



Foto: Ingrid Johansson

KIOSK IDAG



Sedan 2006 har kiosken genomgått ett flertal om- och tillbyggnader.

